



COMUNE DI LAGANADI

Provincia di Reggio Calabria

Via Roma,79 – Tel. e fax 0965/741033 – Partita IVA: 00710510801
e-mail: tecnico@comune.laganadi.rc.it - www.comune.laganadi.rc.it

SERVIZIO II° TECNICO

OGGETTO: PERIZIA VARIANTE PER LA COSTRUZIONE DI UN BAGNO PUBBLICO IN LOCALITA' LIVARELLI DEL COMUNE DI LAGANADI LAVORI IN ECONOMIA.

Il sottoscritto geometra Pietro Morena Responsabile dell'Area Tecnica comunale, in esecuzione alla delibera del sindaco n°27/2013 ed alla perizia tecnica redatta dallo scrivente e approvata con determina servizio Tecnico n° 21 del 21-06-2013, relativa alla realizzazione di un bagno pubblico in località "Livarelli" di questo comune e già in fase di realizzazione con apertura al pubblico nel periodo estivo ed in occasione di eventi culturali;

Rilevato che, nella precedente perizia era stato previsto che le acque reflue sarebbero state convogliate in una vasca imhoff per poi essere smaltite nella rete fognante;

Che dal sopralluogo effettuato, sono state riscontrate in fase di esecuzione difficoltà tecniche, per cui si ritiene opportuno e più funzionale, raccogliere le acque reflue in un serbatoio idoneo, di litri 3.600,00, per poi essere aspirate e portate nel depuratore comunale, con idoneo mezzo di trasporto;

Che pertanto non si procederà all'acquisto della vasca imhoff dalla ditta Alta Serbatoi srl con sede in Brescia in quanto non più necessaria alla realizzazione dei citati lavori.

Descrizione dei lavori

Le acque reflue saranno convogliate dentro un serbatoio orizzontale in polietilene, opportunamente nervato, per resistere alla pressione dell'interramento, con un coperchio a vite per l'ispezione ed il prelievo delle acque reflue, idoneo per la raccolta delle acque reflue, proveniente dal bagno pubblico, il serbatoio ha una capienza di litri 3.600,00, con le seguenti dimensioni: lunghezza metri 2,50, altezza metri 1,85, larghezza metri 1,70.

Il serbatoio sarà completamente interrato, per evitare la fuoriuscita di cattivi odori, tra il vano prefabbricato (bagno) ed il serbatoio verrà realizzato un pozzetto sifonato, in conglomerato cementizio con chiusino non carrabile.

I lavori saranno eseguiti in economia diretta acquistando i materiali occorrenti direttamente dai produttori, e dopo relativa indagine di mercato. La manodopera utilizzata sarà quella comunale, con nolo di autocarro ed escavatore. Per quanto non qui riportato, si conferma e si integra la precedente perizia.

Non si prevede aumento delle spese complessivamente quantificate, nel citato atto deliberativo. Eventuali variazioni di spesa saranno rendicontate in fase di liquidazione.

Visto il Sindaco
F.to: Giuseppe Cannizzaro

Il Tecnico Comunale
F.to: Geom. Pietro Morena